



PHARMAAUSBAU GDP.VAN®



für den sicheren Transport von **Medikamenten, Blut** und **Laborproben** im Bereich von 15° - 25°C nach der EU Leitlinie GDP

- ✓ starke Leistungsfähigkeit, hohe Robustheit und kostenoptimaler Preis
- ✓ zertifizierter Ausbau, geprüft vom TÜV Rheinland gemäß AM-HandelsV sowie DIN SPEC 91323
- ✓ qualifiziert und validiert entsprechend Annex 15 der GMP



- ◆ innovatives Bediengerät im Fahrerhaus
- ◆ 01 vollintegriertes, leistungsstarkes und automatisch gesteuertes Kühl-/Heizaggregat
- ◆ 02 robuste und dennoch reparaturfreundliche Hohlkammerplatten und optimierte Dämmung
- ◆ 03 nahezu unverändertes Laderaumvolumen und geringes Ausbaugewicht
- ◆ 04 original Laderaum-Entlüftung wird beibehalten
- ◆ 05 einfache und kostengünstige Ladungssicherung



Lieferzeit: nach Absprache & Voranmeldung
Umbauzeit: ca. 6 Wochen

	Toyota Proace City		Toyota Proace	
	L1	L2	L1	L2
Gewicht Ausbau (kg)	73	76	95	101
Laderaumlänge (mm)	1.817	2.167	2.512	2.862
Laderbreite (mm)	1.512	1.512	1.613	1.613
Laderbreite zwischen Radkästen (mm)	1.229	1.229	1.244	1.244
max. Laderhöhe (mm)	1.180	1.180	1.377	1.377

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



CSA ClimateVan Solutions
Automotive GmbH

Dieselstraße 1 | 32683 Barntrup
Telefon: +49 (0) 5263 - 900 99 - 0
E-Mail: info@csa-gmbh.eu

www.csa-gmbh.eu



ISO 9001:2015
Inkl. genehmigungsrelevanter Anforderungen Management System
www.tuv.com
ID 49 02 0022001